

鲁山县发展和改革委员会文件

鲁发改〔2017〕102号

鲁山县发展和改革委员会 关于对沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程可行性研究报告的批复

鲁山县水利局：

你单位呈送的“关于呈报沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程可行性研究报告的请示”及有关材料收悉。经研究，现就沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程批复如下：

一、按照沙河综合治理规划，为加快推进沙河治理进程，改善沙河生态环境，提升县城城市品位，经研究，同意你单位建设沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程。

二、建设地址：沙河鲁山县城段综合治理二期（橡胶坝）工程，在沙河城区段新建堤防 5.2km 河段河道内建设，新建橡胶坝两座，一级橡胶坝坝址位置在堤顶桩号 2+725m 处；二级橡胶坝坝址位置在堤顶桩号 5+020m 处。

三、建设内容和建设规模：项目建设主要内容有上下游两级橡胶坝和左右岸堤防防渗等工程。一级橡胶坝闸室段设橡胶坝，布置 8 孔，单孔净宽 75m，总净宽 600m，橡胶坝袋高度 3.5m，设计挡水位 125.0m。二级橡胶坝闸室段设橡胶坝，布置 8 孔，单孔净宽 80m，总净宽 640m，橡胶坝袋高度 3.8m，设计挡水位 122.20m。防渗工程采用塑型混凝土防渗墙防渗，防渗墙基本沿堤防和橡胶坝布设，防渗墙总长度为 11.15km；防渗墙厚 0.4m，最大深度 46m，最小深度 20.4m，平均深度为 27m。

四、投资估算及资金来源：工程总投资 39621 万元，其中利用政府债券资金 20000 万元，其余部分采用 PPP 模式进行融资。

五、招标初步方案：由你单位委托有相应资质的招标代理机构对项目设计、施工、监理、主要设备和材料采购进行公开招标，招标公告在指定的媒介发布。依法向有关行政监督部门做好招标文件备案和招标情况报告工作。


六、审批项目的相关附件分别是：鲁山县国土资源局 2017 年 8 月 16 日出具的《关于沙河鲁山县城段综合治理二期（橡胶坝）工程意见》；鲁山县城规划局 2017 年 8 月 11 日出具

的《关于沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程意见》；鲁山县财政局 2017 年 6 月 27 日出具的《关于沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程建设资金的证明》；鲁山水利局 2017 年 6 月 23 日出具的《关于沙河鲁山县城区段综合治理二期（橡胶坝）工程意见》。

七、如需对本项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向项目审批机关报告，并按照有关规定办理。

八、本审批文件有效期限为 2 年，自审批之日起计算。在审批文件有效期内未开工建设项目的，应在审批文件有效期届满 30 日前向我委申请延期。项目在审批文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审批文件自动失效。





抄 送：城南特色商业区管理服务中心，县财政局，
县国土局，县规划局，县环保局，县住建局，
县审计局，县统计局。

鲁山县发展和改革委员会办公室 2017年8月22日印发
