

2025年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要建设内容	竣工时间	效益情况		资金文号	资金来源	主管部门	绩效目标	备注
								覆盖户数	覆盖人口					
1	董周乡	董周乡龚庄村道路建设项目	基础设施	龚庄村	129.9997	新建道路8条，总长4174m，宽4.5m，其中5cm厚AC-13C沥青混凝土道路面积8399m2，15cm厚C25混凝土面积6380m2	2025年11月30日	273户（脱贫户26户）	1197人（脱贫人口73人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
2	库区乡	库区乡撤走岭村云端观海民宿项目	产业发展	撤走岭村	199.9157	新建成品集成钢构房屋5座，新建钢筋混凝土房屋1座（三层，22.4*24米）。	2025年11月30日	445户（脱贫户92户）	2081人（脱贫人口361人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
3	库区乡	库区乡东许庄村秦家庄组平板桥建设项目	基础设施	东许庄村	29.9806	新建平板桥1座，平板桥下游砌筑挡墙14米。	2025年11月30日	660户（脱贫户20户）	2720人（脱贫人口84人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
4	梁庄镇	梁庄镇段店村道路建设项目	基础设施	段店村	149.989	新建道路八条总长3237m，道路宽度3-4.5m，其中5cm厚（AC-13C）沥青混凝土面积7386.8m2，20cm厚C25混凝土面积5737m2	2025年11月30日	640户（脱贫户87户）	3140人（脱贫人口266人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
5	梁庄镇	梁庄镇南街村排水除险项目	基础设施	南街村	30	新建d1200排水管道24m，恢复新建混凝土路面500平方米，新建护栏108米。	2025年11月30日	992户（脱贫户98户）	4387人（脱贫人口325人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
6	梁庄镇	梁庄镇西街村排水沟及道路项目	基础设施	西街村	13.9933	修建道路150米，宽4.5米，排水沟150米	2025年11月30日	553户（脱贫户44户）	2160人（脱贫人口122人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
7	观音寺乡	观音寺乡观音寺村轱辘把湾河东组道路提升项目	基础设施	观音寺村	45.9607	1、新建沥青道路2条，长度合计1197米，宽3米—4米，厚0.05米；2、新建C25混凝土道路1条，长度112米，宽3米，厚0.2米。	2025年11月30日	642户（脱贫户64户）	2690人（脱贫人口207人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
8	观音寺乡	观音寺乡鲁密村道路项目	基础设施	鲁密村	129.9703	新建C25混凝土道路长3599m，宽度2.5-3.0m，厚15cm，总面积9472.5m2，新建过路涵一座，新建1.5m高挡墙长25m，新建7m高挡墙长53m	2025年11月30日	617户（脱贫户67户）	67人（脱贫人口179人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
9	马楼乡	马楼乡里王庄村饮水项目	基础设施	里王庄村	358	1、新建泵房1处，De125上水管道长6300米，De110出水管长1400米，De75出水管长3500米，De50出水管长1500米，沿线石方开挖1000米，中和池1处，300m³蓄水池1座，总阀门井1座，水表井2座，阀门井7座，排气阀8座，电线铺设2600米，闸阀位置根据施工现场布置，水厂布置图1、2根据现场布置，选其中一种。（土类级别IV，岩石级别V-VI）2、设备采购：浮筒泵站、净化设备。	2025年11月30日	365户（脱贫户42户）	1465人（脱贫人口116人）	平财预〔2025〕226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
10	下汤镇	下汤镇岳庄村水产养殖项目	产业发展	岳庄村	380	建设岳庄村罗氏沼虾循环水保温养殖大棚 12座，面积 7200m²，包括棚内建设直径 5m 深 1.2m 养殖池 192 个及棚内水循环管网铺设，配套水质监测设施一套及尾水处理池 1144m²、高位蓄水池300m³、风机房14.4m³、金属围栏600m、C25混凝土硬化1075m²等。	2025年11月30日	296户（脱贫户101户）	1227人（脱贫人口365人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
11	熊背乡	熊背乡葛庄村郭至石垅组道路建设项目	基础设施	葛庄村	150.8393	新建4米宽混凝土道路长1620米，新建3.5米宽混凝土道路长1225.2米，新建3米宽混凝土道路长187米，新建2.5米宽混凝土道路长62米，厚度均为0.2米。2.新建平板桥1座。	2025年11月30日	420户（脱贫户165户）	1520人（脱贫人口390人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	

2025年第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要内容	竣工时间	效益情况		资金文号	资金来源	主管部门	绩效目标	备注
								覆盖户数	覆盖人口					
12	熊背乡	熊背乡南子营村桥涵修复项目	基础设施	南子营村	19.9982	修复漫水桥一座，水簸其长70米，宽8米	2025年11月30日	335户（脱贫户20户）	1500人（脱贫人口49人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
13	熊背乡	熊背乡大麦王道路建设项目	基础设施	大麦王村	52.7415	1.新建均宽3.5米C25水泥混凝土道路长1180米。2.新建涵管桥长9米。	2025年11月30日	435户（脱贫户28户）	2052人（脱贫人口52人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
14	尧山镇	尧山镇营盘沟村旅游景区配套设施建设项目	产业发展	营盘沟村	390	新建二层混凝土框架结构1座，长24米，宽17米；砌筑挡墙A，长度50米，地上均高2.5米；砌筑挡墙B及路口八字挡墙合计66米，地上均高2.0米；铺筑0.2m厚C25混凝土地坪，合计170平方米；修补道路、干砌石挡墙、卵石路面、混凝土栏杆等基础设施。	2025年11月30日	323户（脱贫户101户）	1181人（脱贫人口322人）	平财预〔2025〕227号348.646358万元 鲁财预字〔2025〕201号 41.353642万元	市级衔接资金348.646358万元 县级衔接资金41.353642万元	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
合计					2081.3883									