

2025年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要建设内容	竣工时间	效益情况		资金文号	资金来源	主管部门	绩效目标	备注
								覆盖户数	覆盖人口					
1	董周乡	董周乡蔡庄村康养旅游配套设施项目	产业发展	蔡庄村	99.9988	新建二层木屋1座（长21.5米，宽14.3米）及相关配套设施。	2025年11月30日	248户（脱贫户22户）	1010人（脱贫人口63人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
2	观音寺乡	观音寺乡太平保村食用菌深加工二期建设项目	产业发展	太平保村	199.9066	新建钢结构厂房1座，长96.8米，宽21米；砌筑浆砌石挡土墙50米，宽度0.65米，地上高度1.2米；铺筑15公分厚C25混凝土地坪230平方米。	2025年11月30日	524户（脱贫户141户）	2006人（脱贫人口536人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
3	梁庄镇	梁庄镇连沟村养殖基地项目	产业发展	连沟村	299.9972	新建鸡舍两座，长105m，宽15m，新建仓库一座，新建机井一眼，新建20丁无塔一座	2025年11月30日	370户（脱贫户15户）	1567人（脱贫人口41人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
4	梁庄镇	梁庄镇南街村仓储建设项目二期	产业发展	南街村	96.968	新建仓储一座，长48.8米，宽21.8米，建筑高度9.8米。布置水电配套设施。	2025年11月30日	992户（脱贫户98户）	4387人（脱贫人口325人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
5	四棵树乡	四棵树乡土楼村水泉沟组道路建设项目	基础设施	土楼村	108.1133	新建混凝土道路长1276米；其中均宽4.5米，长966米，厚0.2米；均宽3米，长310米，厚0.15米；新建漫水桥1座，长59米。	2025年11月30日	136户（脱贫户56户）	543人（脱贫人口269人）	平财预〔2025〕227号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
6	四棵树乡	四棵树乡彭庄村木墩厂组道路建设项目	基础设施	彭庄村	199.9876	新建混凝土道路长787m，宽4.5m，厚20cm，强度C25，新建浆砌石排水渠长1126m，截面1m*1.5m，挡墙长68m，高5m。	2025年11月30日	40户（脱贫户12户）	178人（脱贫人口53人）	平财预〔2025〕227号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
7	团城乡	团城乡寺沟村民宿配套研学基地建设项目	产业发展	寺沟村	398.8976	项目占地37亩，其中新建二层民宿一座，长40米，宽12米，占地480平方米；长9米，宽5米离地平台8座；宽5米，长20米仓库一座；宽5米，长10米木屋一座；长15米，宽6米水池1座及水、电等配套设施。	2025年11月30日	442户（脱贫户72户）	1397人（脱贫人口250人）	豫财农综〔2024〕22号	省级衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
8	熊背乡	熊背乡宝山村老李沟至转山道路建设项目	基础设施	宝山村	159.3539	建设C25砼道路长1775米，总面积9210平方米，厚0.2米；新建道路挡墙3处共计114米，直径1200过路涵管长8米，漫水桥1座30米	2025年11月30日	280户（脱贫户69户）	1050（脱贫人口217人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
9	熊背乡	熊背乡晒衣山村道路护堤修复项目	基础设施	晒衣山村	19.9896	修复道路护堤2处总长62米	2025年11月30日	326户（脱贫户39户）	1152（脱贫人口112人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
10	熊背乡	熊背乡雁鸣庄村排污管网建设项目	基础设施	雁鸣庄村	50.5267	新建化粪池2座；埋设双壁波纹管长度合计2590米，其中直径400管1446米，直径300管377米，直径200管767米；砌筑检查井64座；埋设直径110PVC管，连接入户排水口，长度合计120米。	2025年11月30日	373户（脱贫户184户）	1443人（脱贫人口741人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
11	张店乡	张店乡郭庄村内道路建设项目	基础设施	郭庄村	64.8666	新建混凝土道路总长1983.3米，其中3.5米宽道路长180.5米，3米宽道路长1802.8米。均为15公分厚，C25标准。	2025年11月30日	152户（脱贫户95户）	480人（脱贫人口294人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
12	张店乡	张店乡王湾村组通道道路建设项目	基础设施	王湾村	44.9697	新建15cm厚C25混凝土道路2条，其中4米宽道路2条，共计1115米。	2025年11月30日	614户（脱贫户91户）	2730人（脱贫人口256人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	

2025年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要建设内容	竣工时间	效益情况		资金文号	资金来源	主管部门	绩效目标	备注
								覆盖户数	覆盖人口					
13	张店乡	张店乡张店村内道路建设项目	基础设施	张店村	43.1724	新建15cm厚C25混凝土道路10条，其中4米宽道路2条，共计726米，3.5米宽道路5条，共计249.5米，3米宽道路2条，共计134米，2.5米宽道路1条，共计41长。	2025年11月30日	62户（脱贫户54户）	256人（脱贫人口149人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
14	张店乡	张店乡白庄村过路涵及村内道路建设项目	基础设施	白庄村	44.5338	新建道路总长666.3米，其中3米宽混凝土路面长575.5米，4米宽混凝土路面长度90.8米。3米宽路采用15公分C25水泥混凝土路面，4米宽路采用18公分混凝土路面。过路涵一处长7.77米，宽5米。	2025年11月30日	345户（脱贫户71户）	1562人（脱贫人口225人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
15	尧山镇	尧山镇四道河村生产桥建设项目	基础设施	四道河村	43.9259	新建14米长、5.5米宽桥梁一座	2025年11月30日	486户（脱贫户55户）	1749人（脱贫人口124人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
16	赵村镇	赵村镇寨子沟村蒋庄护庄护堰项目	基础设施	寨子沟村	30	新建浆砌石护堰长140米，均高3.5米	2025年11月30日	224户（脱贫户56户）	1086人（脱贫人口141人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
17	赵村镇	赵村镇三道庵村道路及护庄堰建设项目	基础设施	三道庵村	29.9	1、新建护堰长127m，其中护堰均高4m长94m； 2、新建混凝土道路长130m，宽4米，厚0.15m。	2025年11月30日	142户（脱贫户79户）	566人（脱贫人口260人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
18	赵村镇	赵村镇赵村村新村拦河堰建设项目	基础设施	赵村村	260.944	新建拦河坝一座长164米，坝高1米，埋深5.9米。	2025年11月30日	523户（脱贫户227户）	2454人（脱贫人口743人）	平财预〔2025〕227号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
19	赵村镇	赵村镇赵村村、中汤村污水处理项目	基础设施	中汤村、赵村村	55	新建100立方米砖砌化粪池1座，埋设DN1000波纹管48米；新建50立方米砖砌化粪池1座，砌筑排水渠56.5米；新建150米深水井1眼，配套安装水电部分；新建道路长300米，款3米，厚15公分水泥路，赵村新村排水设施。	2025年11月30日	949户（脱贫户297户）	4897人（脱贫人口943人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
20	背孜乡	背孜乡背孜村中药材存储车间及配套设施项目	产业发展	背孜村	249.8882	中药材存储车间一座（42X18/18X8.4），建筑面积975.05平方米；单层仓储用房一座（19.8X7.2），建筑面积149.2平方米；单层库房一座18.9X4.5,建筑面积90.72平方米；配套深水井280米及配套设施	2025年11月30日	258户（脱贫户98户）	957人（脱贫人口320人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
21	背孜乡	背孜乡邵沟村中草药分拣车间及配套设施项目	产业发展	邵沟村	89.997	新建钢结构厂房长26米，宽18.56米及配套设施	2025年11月30日	532户（脱贫户102户）	2320人（脱贫人口456人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	新型农村集体经济
22	汇源街道	汇源街道大王庄村道路及污水管网项目	基础设施	大王庄村	99.999	新建Φ600排水管长1013m，新建直径400排水管长48m，新建检查井34座，新建道路长1061m，新建5cm厚（AC-13C）细粒沥青混凝土面积4114.5m2	2025年11月30日	935户（脱贫户49户）	4270人（脱贫人口141人）	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
23	鲁阳街道	鲁阳街道七里社区道路及雨污管道建设项目	基础设施	七里社区	124.9444	1、新建混凝土道路2条；宽度3.5米，长度180米；宽4米，长度395米；2、新建沥青混凝土道路1条，宽度4.5米，长度890米；3、新建DN600管道456米，新建DN800管道495米及道路开挖恢复。	2025年11月30日	718户（脱贫户50户）	3296(脱贫人口125人)	豫财农综〔2024〕22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
24	土门办事处	土门办事处焦山村木兰树组安全饮水及组道路项目	基础设施	焦山村	79.9899	新建蓄水池2座及配套压力罐2台，饮水管网2600米。新建道路长402米，均宽3米，厚0.15米，涵管2处16米；新建挡墙176米，均高3米；新建盖板涵1座。	2025年11月30日	58户（脱贫户10户）	196人（脱贫户23人）	平财预〔2025〕226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	

2025年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要建设内容	竣工时间	效益情况		资金文号	资金来源	主管部门	绩效目标	备注
								覆盖户数	覆盖人口					
25	土门办事处	土门办事处构树庄村瓦房庄至大焉寺道路硬化项目	基础设施	构树庄村	119.9992	新建道路930米，宽4米，厚0.2米；新建2米高挡墙187米，3米高挡墙76米，8米高挡墙40米。	2025年11月30日	276户（脱贫户62户）	1132人（脱贫人口214人）	平财预（2025）226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
26	下汤镇	下汤镇十亩地洼村露营基地建设项目	产业发展	十亩地洼村	185.6961	1、木屋民宿4座，每座建筑面积46.41平方。2、共享餐厅砌体结构，建筑面积161.5平方。3、园区内道路建设1号路长214m宽4m，2号路长84m宽3m，共计1108平方米。4、水、电配套工程。	2025年11月30日	617户（脱贫户36户）	2613人（脱贫人口53人）	豫财农综（2024）22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
27	县民宗局	下汤镇新街社区民宿建设项目（少数民族资金）	产业发展	新街社区	149.9965	改造建筑面积865平方米，房间19间及相关配套设施	2025年11月30日	683户	2683人	豫财农综（2024）25号43万元 豫财农综（2024）25号14万元 豫财农综（2024）22号92.9965万元	中央衔接资金43万元 省级衔接资金14万元 省级衔接资金92.9965万元	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	少数民族发展任务
28	辛集乡	辛集乡马庄村组通道路建设项目	基础设施	马庄村	79.6265	新建3m宽15cm厚C25混凝土路面2628m，合计7884 m2.	2025年11月30日	230户（脱贫户28户）	875人（脱贫人口55人）	平财预（2025）226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
29	辛集乡	辛集乡四山村道路建设项目	基础设施	四山村	79.5452	铺筑15公分厚水泥混凝土道路855米，其中3米宽道路195米，3.5m宽道路660米；铺筑20公分厚水泥混凝土道路529米，其中3.5米宽道路212米，4.5米宽道路317米；铺筑5公分厚沥青混凝土道路452米，其中4米宽道路260	2025年11月30日	459户（脱贫户135户）	1859人（脱贫人口460人）	平财预（2025）226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
30	辛集乡	辛集乡漫流村内道路建设项目	基础设施	漫流村	97.9021	18cm厚C25砼4m宽路面384m，20cm厚C25砼4m宽路面1515m	2025年11月30日	597户（脱贫户76户）	2582人（脱贫人口231人）	平财预（2025）226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
31	张官营镇	张官营镇李乐庄村道路项目	基础设施	李乐庄村	69.9908	新建5cm厚沥青道路1410米，其中宽4米的长1040米，宽3.5米的长370米。	2025年11月30日	324户（脱贫户16户）	1413人（脱贫人口34人）	豫财农综（2024）22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
32	张官营镇	张官营镇棠树村道路项目	基础设施	棠树村	54.4414	1、新建5cm厚沥青道路927米，其中宽3.5米的长537米，宽4米的长390米；2、新建c25混凝土道路长187米，宽3米，厚15cm。	2025年11月30日	214户（脱贫户28户）	935人（脱贫人口72人）	豫财农综（2024）22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
33	张官营镇	张官营镇朱庄村道路项目	基础设施	朱庄村	72.9322	1、新建5cm厚沥青道路860米，其中宽3.5米的长220米，宽3米的长640米；2、新建c25混凝土道路1306米，3米宽，厚15cm。	2025年11月30日	341户（脱贫户43户）	1318人（脱贫人口117人）	豫财农综（2024）22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
34	张良镇	张良镇姚吴程村养殖场配套设施项目	产业发展	姚吴程	270	1. 150mm厚混凝土护坡1640m2、2. 15cm混凝土道路656m2、18cm厚混凝土道路4725.66m2、20cm机动车混凝土道822.5m24.5m高粱砌片石挡墙73.49m、4m高粱砌片石挡墙86m、3m高片石挡墙54.06m5. 120mm厚普通砖砌排水沟215m6. 成井350含配套	2025年11月30日	321户（脱贫户171户）	1379人（脱贫人口754人）	豫财农综（2024）22号	中央衔接资金	县农业农村局	项目使用方按照不低于投资额的10%落实带贫绩效，其中5%用以壮大村集体经济，促进当地经济发展，5%带领脱贫户致富	
35	张良镇	张良镇张东村组通道路建设项目	基础设施	张东村	122.7469	1、混凝土路面1613米。其中2.5米宽，长40米；3米宽，长585米；3.5米宽，长447米；4米宽，长351米；4.5米宽，长190米；15厘米厚C25商砼。2、新建道路边坡排水沟188米。其中预埋管10米，管径1.5米；新建挡土墙（1）69米，高2.15米；挡土墙（2）287米，高2米；护坡长69米，高2米；排水沟底铺砌180米 平均厚0.3米	2025年11月30日	378户（脱贫户26户）	1714人（脱贫人口83人）	豫财农综（2024）22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	
36	仓头乡	仓头乡潘窑村道路建设项目	基础设施	潘窑村	144.9251	新建均宽4.2米宽沥青混凝土道路长2770米，厚5cm。	2025年11月30日	335户（脱贫户50户）	1243人（脱贫人口562人）	平财预（2025）226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务，项目建成后移交村集体管护，改善群众生产生活条件，群众满意度97%以上。	

2025年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目统计表

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	项目类别	建设地点	投资	主要建设内容	竣工时间	效益情况		资金文号	资金来源	主管部门	绩效目标	备注
								覆盖户数	覆盖人口					
37	仓头乡	仓头乡刘芳庄村道路建设项目	基础设施	刘芳庄村	79.98	(1)、新修村内混凝土道路(18cm厚C25混凝土)总长1222.5米,均宽3米~4.5米,共计4738.5平方米。建过路桥涵两座(同规格),长13.6米,宽5米。	2025年11月30日	376户(脱贫户41户)	1445人(脱贫人口75人)	平财预(2025)226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
38	仓头乡	仓头乡白窑村道路建设项目	基础设施	白窑村	39.9945	新修村内混凝土道路(18cm厚C25混凝土)共计3493平方米,道路1长861米,宽3米;道路2长260米,宽3.5米,总长1121米。	2025年11月30日	220户(脱贫户102户)	850人(脱贫人口438人)	平财预(2025)226号	市级衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
39	江河新区	江河新区稻谷田村组通道路项目	基础设施	稻谷田村	59.3369	新建C25混凝土道路长2500米、宽2.5米、厚0.15米	2025年11月30日	164户(脱贫户8户)	585人(脱贫人口33人)	豫财农综(2024)22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
40	马楼乡	马楼乡高岸头村道路建设项目	基础设施	高岸头村	70.236	新建c25混凝土道路全长1902米(3米宽15公分厚347米,3.5米宽15公分厚851米,4米宽15公分厚576米,4.5米宽15公分厚72米,4.5米宽20公分厚56米)总面积6899.5m²	2025年11月30日	172户(脱贫户13户)	633人(脱贫人口37人)	豫财农综(2024)22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
41	马楼乡	马楼乡周庄村柏油路建设项目	基础设施	周庄村	23.4681	新建沥青柏油路长612米,宽4.5米,5公分厚,总面积2754m²	2025年11月30日	162户(脱贫户13户)	613人(脱贫人口37人)	豫财农综(2024)22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
42	马楼乡	马楼乡薛寨村道路建设项目	基础设施	薛寨村	56.7017	新建c25混凝土道路全长2220米(2米宽15公分厚849米,2.5米宽15公分厚534米,3米宽15公分厚764米,4米宽15公分厚73米)总面积5617m²	2025年11月30日	257户(脱贫户44户)	984人(脱贫人口100人)	豫财农综(2024)22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
43	马楼乡	马楼乡马楼村排水渠建设项目	基础设施	马楼村	34.9863	新建砖砌盖板排水渠全长266米	2025年11月30日	838户(脱贫户36户)	3493人(脱贫人口82人)	豫财农综(2024)22号	中央衔接资金	县农业农村局	按照既定目标完成建设任务,项目建成后移交村集体管护,改善群众生产生活条件,群众满意度97%以上。	
合计					4708.3757									